

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างทาง
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

กลุ่มงาน/งาน งานทาง

โครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายทาง

เข้าวัดหนองหญ้ารังกา

ขนาดโครงการ ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 100.00 ตารางเมตร

ไหล่ทางกลบดินตามสภาพ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองหญ้ารังกา หมู่ที่ 9 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ตามแบบเลขที่ อบต.นาโพธิ์

ประมาณราคาวันที่

15 พฤษภาคม 2569

ราคาน้ำมันดีเซล (B7)

41.87

บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง(บาท)	หมายเหตุ
					<u>เงื่อนไข</u>
1	ประเภทงาน				
	- ค่าต้นทุนงานก่อสร้างทาง	33,241.41	1.3642	45,347.93	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					- เงินประกันผลงานหัก 0 %
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
					- พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			45,347.93	
	คิดเป็นราคาก่อสร้างประมาณ (ปรับลด)			45,000.00	
	ตัวอักษร	(-สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน-)			

- พื้นที่ทั้งหมด 100.00 ตร.ม.

- ราคาเฉลี่ย 450.00 บาท/ตร.ม.

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายอนุชา ตาทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายทินภัทร ชันไชสง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวสุจิราภรณ์ หยาตไชสง)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ

(นายอภิชาติ ทบดม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายยศสันต์ ประภาสโนบล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ

(นายอนุชา ตาทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายไสว พลสม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายทาง เข้าวัดหนองหญ้ารั้งกา

ขนาดโครงการ ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 100.00 ตารางเมตร

ไหล่ทางกลบดินตามสภาพ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองหญ้ารั้งกา หมู่ที่ 9 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ อบต.นาโพธิ์

ประมาณราคาวันที่ 15 พฤษภาคม 2569

ราคาน้ำมันดีเซล (B7)

41.87 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
1	งานรื้อผิวจราจรเดิม							
	- งานตัด รื้อผิวจราจร คสล.(ขนทิ้ง)	ตร.ม.	-					
2	งานวางป่าขูดตอ							
	- งานวางป่าขูดตอปรับเกรดพื้นทาง (ขนาดกลาง)	ตร.ม.	-					
	- งานวางป่าขูดตอ โคนคั่นไม้ (ขนาดหนัก)	ตร.ม.	-					
3	งานรองพื้นทาง							
	- งานทรายหยาบรองพื้น ปรับระดับ	ลบ.ม.	5.00	667.00	3,335.00	1.3642	909.92	4,549.61
	- งานพื้นทางหินคลุก ปรับเกรดเรียบ หนา 0.10 ม.	ลบ.ม.	-					
4	งานผิวทางและไหล่ทาง							
	- งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.10 ม.	ตร.ม.	100.00	289.65	28,965.00	1.3642	395.14	39,514.05
	- EXPANSION JOINT (รอยต่อเพื่อขยายตัว)	เมตร	-					
	- CONTRACTION JOINT (รอยต่อเพื่อหดตัว)	เมตร	10.00	94.14	941.41	1.3642	128.43	1,284.27
	- LONGITUDINAL JOINT (รอยต่อตามยาว)	เมตร	-					
	- งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	-					
5	งานเบ็ดเตล็ด							
	5.1 งานท่อระบายน้ำ คสล.							
	- ท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 ขนาด สก. 0.40 ม.	ท่อน	-					
					33,241.41		รวม	45,347.93

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

33,241.41

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

-

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

=

1.3642

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

-

รวมค่าก่อสร้าง

=

45,347.93

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายอนุชา ตาทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชัชสันต์ ประกาศโนบถ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวพิจราภรณ์ หยาจไธสง)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ งานก่อสร้างทาง

โครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายทาง เข้าวัดหนองหญ้าร้างกา

ขนาดโครงการ ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ยาว 40.00 เมตร ทน 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 100.00 ตารางเมตร ใหญ่ทางกลบดินตามสภาพ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองหญ้าร้างกา หมู่ที่ 9 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

ราคาน้ำมันที่ ปีม ปตท. อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

41.87 บาท/ลิตร

ราคาสินค้าวัสดุก่อสร้างพาณิชย์ จ.บุรีรัมย์

เดือน เมษายน 2569

ลำดับที่	รายการ	บาท/หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง ขึ้น-ลง (บาท)	รวมเงินค่าวัสดุ (บาท)	แหล่งวัสดุ (ขนส่งจากแหล่งวัสดุถึงหน้างาน)
1	คอนกรีตผสมเสร็จ รูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	1,915.89	-	-	-	1,728.97	พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์
2	คอนกรีตผสมเสร็จ รูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	2,009.35	-	-	-	2,009.35	พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์
3	คอนกรีตผสมเสร็จ รูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	2,200.00	-	-	-	2,200.00	สิบลำค่าในพื้นที่ (รวมค่าขนส่ง)
4	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	579.44	30.00	78.06	-	657.50	พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์
5	หิน ขนาดต่างๆ							
	- หินคลุก	ลบ.ม.	379.50	80.00	206.73	-	586.23	พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์
	- หิน 3/4"	ลบ.ม.	565.50	80.00	206.73	-	772.23	พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์
	- หินใหญ่	ลบ.ม.	360.00	80.00	206.73	-	566.73	พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์
	- หินย่อย เบอร์ 1	ลบ.ม.	517.17	80.00	206.73	-	723.90	พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์
6	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์							
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 1 ตราช้าง	ตัน	2,766.36	80.00	147.66	50.00	2,964.02	พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์
	- ปูนซีเมนต์ ผสมหัวไป ตราอินทรีปูนเขียว	ตัน	2,429.91	80.00	147.66	50.00	2,627.57	พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์
7	เหล็กกลม							
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ศก. 6 มม.	ตัน	23,153.97	80.00	147.66	80.00	23,381.63	พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ศก. 9 มม.	ตัน	21,725.61	80.00	147.66	80.00	21,953.27	พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ศก. 12 มม.	ตัน	18,784.21	80.00	147.66	80.00	19,011.87	พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ศก. 15 มม.	ตัน	22,844.86	80.00	147.66	80.00	23,072.52	พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ศก. 19 มม.	ตัน	22,083.95	120.00	221.16	80.00	22,385.11	พาณิชย์ จ.นครราชสีมา
8	เหล็กข้ออ้อย							
	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก. 12 มม.	ตัน	21,116.88	80.00	147.66	80.00	21,344.54	พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์
	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก. 16 มม.	ตัน	20,916.07	80.00	147.66	80.00	21,143.73	พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์
	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก. 20 มม.	ตัน	20,717.39	80.00	147.66	80.00	20,945.05	พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์
9	ลวดผูกเหล็ก	กก.	72.90	80.00	-	-	72.90	พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์
10	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ศก. 4.0 มม. กว้าง 2 ม.	ตร.ม.	32.00	-	-	-	32.00	สิบลำค่าในพื้นที่
	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ศก. 4.0 มม. กว้าง 2.5 ม.	ตร.ม.	35.00	-	-	-	35.00	สิบลำค่าในพื้นที่
11	ท่อกลม คสล.							
	ท่อกลม คสล. ชั้น 3 Dia.0.30 ม.	ม.	289.72	80.00			289.72	พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์
	ท่อกลม คสล. ชั้น 3 Dia.0.40 ม.	ม.	359.82	80.00			359.82	พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์
	ท่อกลม คสล. ชั้น 3 Dia.0.60 ม.	ม.	588.79	80.00			588.79	พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์
	ท่อกลม คสล. ชั้น 3 Dia.0.80 ม.	ม.	1,098.14	80.00			1,098.14	พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์
	ท่อกลม คสล. ชั้น 3 Dia.1.00 ม.	ม.	1,656.55	80.00			1,656.55	พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์
12	ไม้แบบ							
	ไม้คร่าว (ไม้ยาง 1 1/2" x 3")	ลบ.ฟ.	593.46				593.46	พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์
	ไม้แบบ (ไม้กะบาก 1" x 6")	ลบ.ฟ.	535.98				535.98	พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์
	ไม้ค้ำยันแบบ ศก. 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ตัน	40.00				40.00	สิบลำค่าในพื้นที่
	ตะปูตอกไม้ ขนาด 3 "	กก.	47.20				47.20	พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์

(ลงชื่อ) ประมาณราคา

(นายคณิศร ประภาสโนบล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ราคาค่าดินต่อหน่วยงานก่อสร้างทาง

โครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายทาง เข้าวัดหนองหญ้าร้างกา

ขนาดโครงการ ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ยาว 40.00 เมตร หน้า 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 100.00 ตารางเมตร

ไหล่ทางกลบดินตามสภาพ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองหญ้าร้างกา หมู่ที่ 9 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

ราคาน้ำมันที่ บั้ม ปตท. อำเภอมือง จังหวัดบุรีรัมย์

41.87 บาท/ลิตร ราคาลินค้าวัสดุก่อสร้างพาณิชย์ จ.บุรีรัมย์

เดือน เมษายน 2569

1. งานรื้อย้าย

1.1. งานกรุยทางวางป่า

พิจารณาจากพื้นที่ขนาด

กลาง

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร

= 4.02 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน

= 4.02 บาท/ตร.ม.

พิจารณาจากพื้นที่ขนาด

หนัก

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร

= 6.09 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน

= 6.09 บาท/ตร.ม.

หมายเหตุ

- งานวางป่าขุดต่อขนาดเบาพิเศษเฉพาะการวางวงเวียนเท่านั้น
- งานวางป่าขุดต่อขนาดกลางมีการวางวงเวียนและปาดหน้าดินออกด้วย
- งานวางป่าขุดต่อขนาดหนักมีการโค่นต้นไม้ ขุดต่อ ถากถางวงเวียน และปาดหน้าดินออกด้วย

ค่าดินที่แหล่ง	=	$\frac{\text{ราคาที่ดิน (บาทไร่)}}{2} \times \frac{1}{1,600} \times \frac{1}{3}$		
ค่าดินที่แหล่ง	=	$\frac{40,000.00}{2} \times \frac{1}{1,600} \times \frac{1}{3} =$		4.17 บาท/ลบ.ม.

- งานดินถมคันทาง

ค่าวัสดุจากแหล่ง = 4.17 บาท/ลบ.ม.

ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (ขุด-ขน) = 24.14 บาท/ลบ.ม.

ค่าขนส่ง 2.00 กม. = 22.81 บาท/ลบ.ม.

รวม = 51.12 บาท/ลบ.ม.

ค่างานต้นทุน = **51.12 บาท/ลบ.ม.**

2. งานวัสดุรองใต้พื้นทาง

2.1 ทรายหยาบ

ค่าวัสดุจากแหล่ง = 579.44 บาท/ลบ.ม.

ค่าขนส่ง 30.00 กม. = 78.06 บาท/ลบ.ม.

ค่าปรับระดับ = 10.00 บาท/ลบ.ม.

รวม = 667.50 บาท/ลบ.ม.

ค่างานต้นทุน = **667.00 บาท/ลบ.ม.**

2.2 หินคลุก

ค่าวัสดุจากแหล่ง (โรงโม่ รวมค่าตัด) = 379.50 บาท/ลบ.ม.

ค่าขนส่ง 80.00 กม. = 206.73 บาท/ลบ.ม.

ค่าปรับเกลี่ย = 30.00 บาท/ลบ.ม.

รวม = 616.23 บาท/ลบ.ม.

ค่างานต้นทุน = **616.00 บาท/ลบ.ม.**

3. งานคอนกรีตทั่วไป

3.1 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

ค่าวัสดุจากแหล่ง		=	2,766.36 บาท/ตัน
ค่าขนส่ง	80.00 กม.	=	147.66 บาท/ตัน
ค่าขนส่งขึ้น-ลง		=	50.00 บาท/ตัน
รวม		=	2,964.02 บาท/ตัน
ค่างานต้นทุน		=	2,964.02 บาท/ตัน
ค่างานต้นทุน		=	2.96 บาท/กก.

3.2 ทรายผสมคอนกรีต

ค่าวัสดุจากแหล่ง		=	579.44 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง	30.00 กม.	=	78.06 บาท/ลบ.ม.
รวม		=	657.50 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน		=	657.00 บาท/ลบ.ม.

3.3 หินผสมคอนกรีต

ค่าวัสดุจากแหล่ง		=	517.17 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง	80.00 กม.	=	206.73 บาท/ลบ.ม.
รวม		=	723.90 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน		=	723.00 บาท/ลบ.ม.

3.4 คอนกรีตโครงสร้าง

ซีเมนต์	=	336.00 กก.	320.00 กก. (เมื่อ 5%)	2.96	=	995.91 บาท/ลบ.ม.
ทราย	=	0.72 ลบ.ม.	0.60 ลบ.ม. (เมื่อ 20%)	657.00	=	473.04 บาท/ลบ.ม.
หิน	=	0.87 ลบ.ม.	0.76 ลบ.ม. (เมื่อ 15%)	723.00	=	629.01 บาท/ลบ.ม.
ค่าผสมและเทคอนกรีต	=	1.00 ลบ.ม.	@	467.00	=	467.00 บาท/ลบ.ม.
รวม					=	2,564.96 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน					=	2,564.00 บาท/ลบ.ม.

3.5 คอนกรีตหยาบ 1:3:5

ซีเมนต์	=	240.00 กก.		2.96	=	711.36 บาท/ลบ.ม.
ทราย	=	0.52 ลบ.ม.		657.00	=	341.64 บาท/ลบ.ม.
หิน	=	0.87 ลบ.ม.		723.00	=	629.01 บาท/ลบ.ม.
ค่าผสมและเทคอนกรีต	=	1.00 ลบ.ม.	@	427.00	=	427.00 บาท/ลบ.ม.
รวม					=	2,109.01 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน					=	2,109.00 บาท/ลบ.ม.

3.6 งานปูนทรายผสมยาแนวท่อ คสล.

ซีเมนต์	=	400.00 กก.		2.96	=	1,185.61 บาท/ลบ.ม.
ทราย	=	0.79 ลบ.ม.		657.00	=	519.03 บาท/ลบ.ม.
ค่าผสมและเทคอนกรีต	=	1.00 ลบ.ม.	@	115.00	=	150.00 บาท/ลบ.ม.
รวม					=	1,854.64 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน					=	1,854.00 บาท/ลบ.ม.

4. งานฉนวนทางคอนกรีต

4.1 งานฉนวนทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา

0.10 เมตร

พื้นที่คอนกรีต		2.50	10.00	=	25.00	ตร.ม.
ปริมาณงานทั้งโครงการ (กว้าง x ยาว x หนา)	2.50	40.00	0.10	=	10.00	ลบ.ม.
ค่าคอนกรีตผสมเสร็จ (รวมค่าขนส่ง)				=	2,200.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าเทคอนกรีตผสมเสร็จ	1.00	ลบ.ม.		=	-	บาท/ลบ.ม.
รวมค่าคอนกรีตผสมเสร็จ				=	2,200.00	บาท/ลบ.ม.
คิดจากพื้นที่ (เลนกว้าง x ความยาวบล็อค)	2.50		10.00	=	25.00	ตร.ม.
ปริมาตรคอนกรีต	25.00		0.10	=	2.50	ลบ.ม.
ค่าคอนกรีตผสมเสร็จ	2.50	2,200.00		=	5,500.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าตะแกรงเหล็ก Wire Mesh ศก. 4 มม.	25.00	32.00		=	800.00	บาท
ค่าวางตะแกรงเหล็ก Wire Mesh ศก. 4 มม.	25.00	6.00		=	150.00	บาท
ค่าแบบเหล็กติดตามยาว 2 ชั้น	10.00	20.60		=	206.00	บาท
ค่าปูผิวคอนกรีต	25.00	12.65		=	316.25	บาท
ค่าบ่มคอนกรีต	25.00	10.76		=	269.00	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม				=	7,241.25	บาท
ค่างานต้นทุน (ค่าใช้จ่ายรวม / พื้นที่คอนกรีตในบล็อค)	25.00			=	289.65	บาท/ตร.ม.

4.2 EXPANSION JOINT คิดที่ความยาว 4.00 เมตร

ค่าเหล็ก RB Ø 19 mm.	8.92	กก.ๆละ	=	22.39	บาท	=	199.68	บาท
Metal Cap+ค่าสี+จาระบี	8.00	ชุดๆละ	=	15.00	บาท	=	120.00	บาท
Joint Filler	0.50	ลิตรๆละ	=	250.00	บาท	=	125.00	บาท
Joint Sealer	2.00	ลิตรๆละ	=	40.00	บาท	=	80.00	บาท
ไม้แบบ	0.40	ตร.ม.ๆละ	=	320.00	บาท	=	128.00	บาท
แผ่นโฟม หนา 1"	0.40	แผ่นๆละ	=	55.00	บาท	=	22.00	บาท
ค่าหยอดยาง	4.00	ม.ๆละ	=	17.01	บาท	=	68.04	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม						=	742.72	บาท/ชุด
ค่างานต้นทุน						=	185.68	บาท/เมตร

4.3 CONTRACTION JOINT คิดที่ความยาว 4.00 เมตร

ค่าเหล็ก RB Ø 15 mm.	5.56	กก.ๆละ	=	23.07	บาท	=	128.28	บาท
ค่าตัด Joint และหยอดยาง	4.00	ม.ๆละ	=	26.07	บาท	=	104.28	บาท
ค่าสี+จาระบี	8.00	ชุดๆละ	=	10.00	บาท	=	80.00	บาท
Joint Sealer	1.60	ลิตรๆละ	=	40.00	บาท	=	64.00	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม						=	376.563	บาท/ชุด
ค่างานต้นทุน						=	94.14	บาท/เมตร

4.4 LONGITUDINAL JOINT คิดที่ความยาว 10.00 เมตร

ค่าเหล็ก DB Ø 16 mm.	15.80	กก.ๆละ	=	21.14	บาท	=	334.07	บาท
ค่าตัด Joint และหยอดยาง	10.00	ม.ๆละ	=	26.07	บาท	=	260.70	บาท
Joint Sealer	4.00	ลิตรๆละ	=	40.00	บาท	=	160.00	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม						=	754.77	บาท/ชุด
ค่างานต้นทุน						=	75.48	บาท/เมตร

5. งานไม้แบบทั่วไป (ไม้แบบ 2) พื้นที่ 1 ตารางเมตร

ไม้แบบ 1" x 6"-8" (ไม้กระบอก)	1.00	ลบ.พ. @	=	535.98 บาท	=	535.98 บาท
ไม้ค้ำราว 1 1/2" x 3" (ไม้ยาง)	0.30	ลบ.พ. @	=	593.46 บาท	=	178.04 บาท
ไม้ค้ำยันแบบ	0.30	ตัน @	=	40.00 บาท	=	12.00 บาท
ตะปู	0.25	กก. @	=	47.20 บาท	=	11.80 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม						737.82 บาท
ใช้งานได้ 5 ครั้ง คิด 20 %					=	147.56 บาท
น้ำมันทาผิวไม้	1.00	ตร.ม. @	=	10.00 บาท	=	10.00 บาท
ค่าแรงไม้แบบ	1.00	ตร.ม. @	=	163.00 บาท	=	163.00 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม						320.56 บาท
ค่างานต้นทุน						320.00 บาท/ตร.ม.


(ลงชื่อ) ประมาณราคา

(นายยศสินธุ์ ประภาสโนเบล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ราคาน้ำมัน

 ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค

 ราคายาปลีก กกม. และ
ปริมณฑล

 การเชื่อมโยงราคาน้ำมัน

ค้นหา ศึกษาราคาน้ำมัน:

ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2569

(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร)

* ราคามีไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ (ถ้ามี)

วัน - เวลา	Diesel B20	ดีเซล Diesel	Gasohol E85	Gasohol E20	Gasohol 91	Gasohol 95	เบนซิน
14-05-2569 05:00	34.45	41.87	33.41	37.47	44.10	44.47	54.0๕
13-05-2569 05:00	33.75	41.17	32.71	36.77	43.40	43.77	53.3๕
08-05-2569 05:00	32.95	40.37	31.81	35.87	42.50	42.87	52.4๕
01-05-2569 05:00	33.80	41.22	32.66	36.72	43.35	43.72	53.31

แผนผังเว็บไซต์ 

นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายการใช้คุกกี้ | Career

การใช้คุกกี้

โออาร์ มีการใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์ตามรายละเอียดที่ระบุอยู่ใน ["นโยบายคุกกี้"](#) ในเบื้องต้น บริษัทได้กำหนดให้คุกกี้ที่มีความจำเป็น อย่างยิ่ง (Strictly Necessary Cookies) ซึ่งมีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์ สามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ ท่านสามารถ ยอมรับคุกกี้ประเภทอื่นเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของท่าน หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคุกกี้ หรือยอมรับคุกกี้ทั้งหมด โปรดทราบว่าหากท่าน เลือกไม่ให้มีการติดตามโดยคุกกี้ หรือลบคุกกี้ออกไป บริษัทอาจไม่สามารถให้บริการเว็บไซต์ของท่าน หรือการใช้งาน ฟังก์ชันหรือเว็บไซต์บางส่วนอาจถูกจำกัด และอาจมีผลต่อประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ได้ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ["ประกาศความเป็นส่วนตัว"](#)

[การตั้งค่าคุกกี้](#)

[ยอมรับคุกกี้ทั้งหมด](#)