

4.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการงานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

สาย สวนยาง - บ้านนางไสว หงส์อวน

ตอน กม.0+000 - กม.0+165

ประมาณราคาโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาวันที่

16 มิถุนายน 2569

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคากลางต่อหน่วย	รวมราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม - งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-					
2	งานดิน - งานวางป่าและขุดตอ ขนาดกลาง - งานวางป่าและขุดตอ ขนาดหนัก	ตร.ม.	660.00	3.42	2,257.20	1.3642	4.67	3,079.27
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง - งานรองพื้นทางวัสดุคัดเลือก - งานพื้นทางหินคลุก - งานไหล่ทางหินคลุก - งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	-					
4	งานผิวทาง - งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 ม. - รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT) - รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT) - รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ตร.ม. เมตร เมตร เมตร	660.00 12.00 52.00 -	392.66 214.14 95.17 -	259,152.30 2,569.71 4,948.66 -	1.3642 1.3642 1.3642 -	535.66 292.13 129.83 -	353,535.57 3,505.60 6,750.96 -
5	งานโครงสร้าง - งานท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.30 ม. ชั้น 3	เมตร	-					
6	งานเบ็ดเตล็ด - กำแพงปากท่อสำหรับท่อกลม 1-Ø 0.30 ม.	แห่ง	-					
TOTAL								397,078.89

ตัวอักษร	(-สามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)	ราคากลาง (ปรับลด)	397,000.00
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง (ROAD WORK)		=	291,070.87
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม (BRIDGE WORKS)		=	-
ผลรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ		=	-
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ADDITIONAL CONDITIONS OF CONTRACT)		=	-
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง		=	1.3642
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม		=	-

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวสุภาพร รอมโรสง)

นิติกรชำนาญการ

ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางจิตตาภา การพานิช)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายศตวรรษ ประภาสโนบล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สาย สวนขาง - บ้านนางไสว หงส์สวน

คอน กม.0+000 - กม.0+165

ขนาดโครงการ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 165.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 660.00 ตารางเมตร

ไหลทางกลบดินตามสภาพ

อยู่ในท้องที่จังหวัด ...บุรีรัมย์.....

เขตฝนตก...ปกติ.....

ราคาน้ำมันดีเซล ...40.22.....บาท/ลิตร

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 7%

อัตราเงินค่าจ้างล่วงหน้า 0%

อัตราเงินประกันผลงาน 0%

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ลำดับ	รายการ	บาท/หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง ชิน-ลง (บาท)	รวมเงินค่าวัสดุ (บาท)	แหล่งวัสดุ (ขนส่งจากแหล่งวัสดุถึงหน้างาน)
1	คอนกรีตผสมเสร็จ รูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	1,943.93	-	-	-	1,943.93	พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์
2	คอนกรีตผสมเสร็จ รูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	2,200.00	-	-	-	2,200.00	สิบลำค่าในพื้นที่ (รวมค่าขนส่ง)
3	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	579.44	30.00	76.98	-	656.42	พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์
4	หิน ขนาดต่างๆ							
	- หินคลุก	ลบ.ม.	379.50	80.00	203.85	-	583.35	พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์
	- หิน 3/4"	ลบ.ม.	565.50	80.00	203.85	-	769.35	พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์
	- หินใหญ่	ลบ.ม.	360.00	80.00	203.85	-	563.85	พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์
	- หินย่อย เบอร์ 1	ลบ.ม.	517.17	80.00	203.85	-	721.02	พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์
5	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์							
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 1 ตราช้าง	ตัน	2,766.36	80.00	145.61	50.00	2,961.97	พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์
	- ปูนซีเมนต์ ผสมทั่วไป ตราอินทรีปูนเขียว	ตัน	2,560.75	80.00	145.61	50.00	2,756.36	พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์
6	เหล็กกลม							
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ศก. 6 มม.	ตัน	23,855.61	80.00	145.61	80.00	24,081.22	พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ศก. 9 มม.	ตัน	22,162.62	80.00	145.61	80.00	22,388.23	พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ศก. 12 มม.	ตัน	19,626.08	80.00	145.61	80.00	19,851.69	พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ศก. 15 มม.	ตัน	23,484.12	80.00	145.61	80.00	23,709.73	พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ศก. 19 มม.	ตัน	22,209.91	120.00	218.08	80.00	22,507.99	พาณิชย์ จ.นครราชสีมา
7	เหล็กข้ออ้อย							
	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก. 12 มม.	ตัน	21,537.82	80.00	145.61	80.00	21,763.43	พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์
	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก. 16 มม.	ตัน	21,429.60	80.00	145.61	80.00	21,655.21	พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์
	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก. 20 มม.	ตัน	21,817.76	80.00	145.61	80.00	22,043.37	พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์
8	ลวดผูกเหล็ก	กก.	72.90	80.00	-	-	72.90	พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์
	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ศก. 4.0 มม. กว้าง 2 ม.	ตร.ม.	35.00	-	-	-	35.00	สิบลำค่าในพื้นที่
	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ศก. 4.0 มม. กว้าง 2.5 ม.	ตร.ม.	35.00	-	-	-	35.00	สิบลำค่าในพื้นที่
9	ท่อกลม คสล.							
	ท่อกลม คสล. ชั้น 3 Dia.0.30 ม.	ม.	294.40	80.00			294.40	พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์
	ท่อกลม คสล. ชั้น 3 Dia.0.40 ม.	ม.	364.49	80.00			364.49	พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์
	ท่อกลม คสล. ชั้น 3 Dia.0.60 ม.	ม.	593.46	80.00			593.46	พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์
	ท่อกลม คสล. ชั้น 3 Dia.0.80 ม.	ม.	1,065.42	80.00			1,065.42	พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์
	ท่อกลม คสล. ชั้น 3 Dia.1.00 ม.	ม.	1,691.59	80.00			1,691.59	พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์
10	ไม้แบบ							
	ไม้ค้ำราว (ไม้ยาง 1 1/2" x 3")	ลบ.ฟ.	593.46				593.46	พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์
	ไม้แบบ (ไม้กะบาก 1" x 6")	ลบ.ฟ.	535.98				535.98	พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์
	ไม้ค้ำยันแบบ ศก. 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ตัน	40.00				40.00	สิบลำค่าในพื้นที่
	ตะปูตอกไม้ ขนาด 3"	กก.	47.20				47.20	พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์

(ลงชื่อ) ประมาณราคา

(นายยศสิทธิ์ ประภาสโนบล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ราคาค่าต้นทุนต่อหน่วยงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สาย สวนยาง - บ้านนางไสว หงส์สวน

ตอน กม.0+000 - กม.0+165

ขนาดโครงการ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 165.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 660.00 ตารางเมตร

ไหล่ทางกลบดินตามสภาพ

อยู่ในท้องที่จังหวัด ...บุรีรัมย์.....	เขตฝนตก...ปกติ.....	ราคาน้ำมันดีเซล ...40.22.....บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 7%		อัตราเงินค่าจ้างล่วงหน้า 0%
อัตราเงินประกันผลงาน 0%		ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

1. งานรื้อย้าย

1.1. งานกรุยทางวางป่า

พิจารณาจากพื้นที่ขนาด	กลาง	
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร		= 3.42 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน		= 3.42 บาท/ตร.ม.
พิจารณาจากพื้นที่ขนาด	หนัก	
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร		= 5.21 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน		= 5.21 บาท/ตร.ม.

หมายเหตุ

- งานวางป่าชุดต่อขนาดเบาไม่เฉพาะการถากถางวัชพืชเท่านั้น
- งานวางป่าชุดต่อขนาดกลางมีการถากถางวัชพืชและปาดหน้าดินออกด้วย
- งานวางป่าชุดต่อขนาดหนักมีการโค่นต้นไม้ ชุดต่อ ถากถางวัชพืช และปาดหน้าดินออกด้วย

ค่าดินที่แหล่ง	=	$\frac{\text{ราคาที่ดิน (บาทไร่)}}{2} \times \frac{1}{1,600} \times \frac{1}{3}$	
ค่าดินที่แหล่ง	=	$\frac{40,000.00}{2} \times \frac{1}{1,600} \times \frac{1}{3} =$	4.17 บาท/ลบ.ม.

- งานดินถมคันทาง

ค่าวัสดุจากแหล่ง		= 4.17 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (ชุด-ชน)		= 21.46 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 2.00 กม.		= 22.71 บาท/ลบ.ม.
รวม		= 48.34 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน		= 48.34 บาท/ลบ.ม.

2. งานวัสดุรองใต้พื้นทาง

2.1 ทรายหยาบ

ค่าวัสดุจากแหล่ง		= 579.44 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 30.00 กม.		= 76.98 บาท/ลบ.ม.
ค่าปรับระดับ		= 15.00 บาท/ลบ.ม.
รวม		= 671.42 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน		= 671.00 บาท/ลบ.ม.

2.2 หินคลุก

ค่าวัสดุจากแหล่ง (โรงไม้ รวมค่าตัด)		= 379.50 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 80.00 กม.		= 203.85 บาท/ลบ.ม.
ค่าปรับเกลี่ย		= 30.00 บาท/ลบ.ม.
รวม		= 613.35 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน		= 613.00 บาท/ลบ.ม.

3. งานคอนกรีตทั่วไป

3.1 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

ค่าวัสดุจากแหล่ง			=	2,766.36 บาท/ตัน
ค่าขนส่ง	80.00 กม.		=	145.61 บาท/ตัน
ค่าขนส่งขึ้น-ลง			=	50.00 บาท/ตัน
รวม			=	2,961.97 บาท/ตัน
ค่างานต้นทุน			=	2,961.97 บาท/ตัน
ค่างานต้นทุน			=	2.96 บาท/กก.

3.2 ทรายผสมคอนกรีต

ค่าวัสดุจากแหล่ง			=	579.44 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง	30.00 กม.		=	76.98 บาท/ลบ.ม.
รวม			=	656.42 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน			=	656.00 บาท/ลบ.ม.

3.3 หินผสมคอนกรีต

ค่าวัสดุจากแหล่ง			=	517.17 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง	80.00 กม.		=	203.85 บาท/ลบ.ม.
รวม			=	721.02 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน			=	721.00 บาท/ลบ.ม.

3.4 คอนกรีตโครงสร้าง

ซีเมนต์	=	336.00 กก.	320.00 กก. (เผื่อ 5%)	2.96	=	995.22 บาท/ลบ.ม.
ทราย	=	0.72 ลบ.ม.	0.60 ลบ.ม. (เผื่อ 20%)	656.00	=	472.32 บาท/ลบ.ม.
หิน	=	0.87 ลบ.ม.	0.76 ลบ.ม. (เผื่อ 15%)	721.00	=	627.27 บาท/ลบ.ม.
ค่าผสมและเทคอนกรีต	=	1.00 ลบ.ม.	@	467.00	=	467.00 บาท/ลบ.ม.
รวม					=	2,561.81 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน					=	2,561.00 บาท/ลบ.ม.

3.5 คอนกรีตหยาบ 1:3:5

ซีเมนต์	=	240.00 กก.		2.96	=	710.87 บาท/ลบ.ม.
ทราย	=	0.52 ลบ.ม.		656.00	=	341.12 บาท/ลบ.ม.
หิน	=	0.87 ลบ.ม.		721.00	=	627.27 บาท/ลบ.ม.
ค่าผสมและเทคอนกรีต	=	1.00 ลบ.ม.	@	427.00	=	427.00 บาท/ลบ.ม.
รวม					=	2,106.26 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน					=	2,106.00 บาท/ลบ.ม.

3.6 งานปูนทรายผสมยาแนวท่อ คสล.

ซีเมนต์	=	400.00 กก.		2.96	=	1,184.79 บาท/ลบ.ม.
ทราย	=	0.79 ลบ.ม.		656.00	=	518.24 บาท/ลบ.ม.
ค่าผสมและเทคอนกรีต	=	1.00 ลบ.ม.	@	115.00	=	150.00 บาท/ลบ.ม.
รวม					=	1,853.03 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน					=	1,853.00 บาท/ลบ.ม.

4. งานผิวทางคอนกรีต

4.1 งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร

พื้นที่คอนกรีต			4.00	10.00	=	40.00	ตร.ม.
ปริมาณงานทั้งโครงการ (กว้าง x ยาว x หนา)	4.00	165.00	0.15	=	99.00	ลบ.ม.	
ค่าคอนกรีตผสมเสร็จ (รวมค่าขนส่ง)				=	2,200.00	บาท/ลบ.ม.	
ค่าเทคอนกรีตผสมเสร็จ		1.00	ลบ.ม.	=	-	บาท/ลบ.ม.	
รวมค่าคอนกรีตผสมเสร็จ				=	2,200.00	บาท/ลบ.ม.	
คิดจากพื้นที่ (เลนกว้าง x ความยาวบล็อค)		4.00	10.00	=	40.00	ตร.ม.	
ปริมาตรคอนกรีต		40.00	0.15	=	6.00	ลบ.ม.	
ค่าคอนกรีตผสมเสร็จ		6.00	2,200.00	=	13,200.00	บาท/ลบ.ม.	
ค่าตะแกรงเหล็ก Wire Mesh อก. 4 มม.		40.00	35.00	=	1,400.00	บาท	
ค่าวางตะแกรงเหล็ก Wire Mesh อก. 4 มม.		40.00	6.00	=	240.00	บาท	
ค่าแบบเหล็กติดตามยาว 2 ชั้น		10.00	11.50	=	115.00	บาท	
ค่าปูผิวคอนกรีต		40.00	10.02	=	400.80	บาท	
ค่าบ่มคอนกรีต		40.00	8.76	=	350.40	บาท	
ค่าใช้จ่ายรวม				=	15,706.20	บาท	
ค่างานต้นทุน	(ค่าใช้จ่ายรวม / พื้นที่คอนกรีตในบล็อค)		40.00	=	392.66	บาท/ตร.ม.	

4.2 EXPANSION JOINT คิดที่ความยาว 4.00 เมตร

ค่าเหล็ก RB Ø 19 mm.	8.92 กก.ๆละ	=	22.51	บาท	=	200.77	บาท
Metal Cap+ค่าสี+จาระบี	8.00 ชุดๆละ	=	15.00	บาท	=	120.00	บาท
Joint Filler	0.50 ลิตรๆละ	=	320.00	บาท	=	160.00	บาท
Joint Sealer	2.00 ลิตรๆละ	=	45.00	บาท	=	90.00	บาท
ไม้แบบ	0.60 ตร.ม.ๆละ	=	320.00	บาท	=	192.00	บาท
แผ่นโฟม หนา 1"	0.60 แผ่นๆละ	=	55.00	บาท	=	33.00	บาท
ค่าหยอดยาง	4.00 ม.ๆละ	=	15.20	บาท	=	60.80	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม					=	856.57	บาท/ชุด
ค่างานต้นทุน					=	214.14	บาท/เมตร

4.3 CONTRACTION JOINT คิดที่ความยาว 4.00 เมตร

ค่าเหล็ก RB Ø 15 mm.	5.56 กก.ๆละ	=	23.71	บาท	=	131.83	บาท
ค่าตัด Joint และหยอดยาง	4.00 ม.ๆละ	=	24.21	บาท	=	96.84	บาท
ค่าสี+จาระบี	8.00 ชุดๆละ	=	10.00	บาท	=	80.00	บาท
Joint Sealer	1.60 ลิตรๆละ	=	45.00	บาท	=	72.00	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม					=	380.666	บาท/ชุด
ค่างานต้นทุน					=	95.17	บาท/เมตร

4.4 LONGITUDINAL JOINT คิดที่ความยาว 10.00 เมตร

ค่าเหล็ก DB Ø 16 mm.	15.80 กก.ๆละ	=	21.66	บาท	=	342.15	บาท
ค่าตัด Joint และหยอดยาง	10.00 ม.ๆละ	=	24.21	บาท	=	242.10	บาท
Joint Sealer	4.00 ลิตรๆละ	=	45.00	บาท	=	180.00	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม					=	764.25	บาท/ชุด
ค่างานต้นทุน					=	76.43	บาท/เมตร

5. งานไม้แบบทั่วไป (ไม้แบบ 2) พื้นที่ 1 ตารางเมตร

ไม้แบบ 1" x 6"-8" (ไม้กระบอก)	1.00	ลบ.พ. @	=	535.98 บาท	=	535.98 บาท
ไม้คร่าว 1 1/2" x 3" (ไม้ยาง)	0.30	ลบ.พ. @	=	593.46 บาท	=	178.04 บาท
ไม้ค้ำยันแบบ	0.30	ตัน @	=	40.00 บาท	=	12.00 บาท
ตะปู	0.25	กก. @	=	47.20 บาท	=	11.80 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม					=	737.82 บาท
ใช้งานได้ 5 ครั้ง คิด 20 %					=	147.56 บาท
น้ำมันทาผิวไม้	1.00	ตร.ม. @	=	10.00 บาท	=	10.00 บาท
ค่าแรงไม้แบบ	1.00	ตร.ม. @	=	163.00 บาท	=	163.00 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม						320.56 บาท
ค่างานต้นทุน						320.00 บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ) ประมาณราคา

(นายยศสันต์ ประภาสโนบล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ราคาน้ำมัน

● ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค

● ราคาขายปลีก กทม. และ
ปริมณฑล

● การเชื่อมโยงราคาน้ำมัน

ค้นหา

บุรีรัมย์

เมืองบุรีรัมย์

มีนาคม

2569

ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2569

(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร)

* ราคานี้ไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ (ถ้ามี)

วัน - เวลา	Diesel B20	ดีเซล Diesel	Gasohol E85	Gasohol E20	Gasohol 91	Gasohol 95	เบนซิน
13-06-2569 05:00	35.22	40.22	33.66	37.72	42.35	42.72	52.31
11-06-2569 05:00	36.22	41.22	34.46	38.52	43.15	43.52	53.11
09-06-2569 05:00	36.22	41.72	34.46	38.52	43.15	43.52	53.11
06-06-2569 05:00	35.72	41.22	33.96	38.02	42.65	43.02	52.61
04-06-2569 05:00	36.42	41.92	34.66	38.72	43.35	43.72	53.31

แผนผังเว็บไซต์

นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายการใช้คุกกี้ | Career

ติดตามเราที่



บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้นที่ 12 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

© 2024 OR เบอร์โทร : 02 196 5959